

入 札 価 格 内 訳 書 【電子入札用】

起工番号：	施設基幹－０７－００１
工 事 名：	旭東浄水場非常用発電機設置工事

入 札 者	商号又は名称：
-------	---------

区 分	工種・種別	数 量	単 位	金 額	備考
直接工事費	非常用発電機設置工 750kVA キュービクル式 超低騒音型 屋外・長時間形 3φ3W 6600V ×1基	1	式		
	非常用発電設備基礎築造工 RC造 13,500×8,450×700 基礎杭：小口径回転杭工法 φ267.4×8本	1	式		
	地下燃料タンク設置工 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク 円筒横置型 8,000L ×1基	1	式		
	地下燃料タンク基礎築造工 地下燃料タンク基礎 基礎杭：小口径回転杭工法 φ267.4×4本	1	式		
	燃料小出槽設置工 屋外鋼板製キュービクル式 390L ×1基	1	式		
	給油口ユニットボックス設置工 屋外SUS製自立型 W1300×D600×H1500 ×1面	1	式		
	配管布設工 樹脂配管接続ボックス 油用 3連式 ×1台 樹脂配管100A ×6m 油用ほか	1	式		
	高圧電源切替盤設置工 屋内自立閉鎖型前背面扉 W900×D2000×H2300 (+50) ×1面	1	式		
	保安用変圧器盤設置工 屋内自立閉鎖型前背面観音扉 W1200×D2000×H2300 (+50) ×1面	1	式		
	電力抑制装置盤設置工 屋内自立閉鎖型前背面扉 W800×D2000×H2300 (+50) ×1面	1	式		
	発電機設備電源切替盤設置工 屋内自立閉鎖型前背面扉 W800×D800×H2300 (+50) ×1面	1	式		
	補助継電器盤設置工 屋内自立閉鎖型前面扉 W700×D500×H2300 (+50) ×1面	1	式		
	発電機中央操作盤設置工 屋内自立閉鎖型前面扉 W700×D300×H1600 (+50) ×1面	1	式		
	ケーブル布設工 6kV EM-CET 38 sq (EE) ×182m 600V EM-CET 150sq ×171mほか	1	式		
	計				①
共通仮設費		1	式		②
現場管理費		1	式		③
一般管理費等		1	式		④
工事価格（入札価格）	(①+②+③+④)	1	式		

注 1：この内訳書は、岡山市情報公開条例により開示の対象となります。

注 2：入札者の商号又は名称は正確に記入（入力）してください。

注 3：直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の合計及び工種・種別の計を検算してください。

記入漏れ、計算間違いがあった場合は、事後審査（参加資格確認）で失格になります。