

入 札 価 格 内 訳 書 【電子入札用】

起工番号：	施設基幹－０７－００９
工 事 名：	三野浄水場特高変電所配電盤設置工事

入 札 者	商号又は名称：
-------	---------

区 分	工種・種別	数 量	単 位	金 額	備考
直接工事費	No. 1PT・LA/1号主変圧器二次 盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	No. 2PT・LA/2号主変圧器二次 盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	No. 1EVT/No. 1母線連絡盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	No. 2EVT/No. 2母線連絡盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	No. 1所内変圧器盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 800W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	No. 2所内変圧器盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 800W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	1系自家発連絡/脱水機棟系盤 設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	2系自家発連絡/第2取水ポンプ 室系盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	第5取水No. 1系/3号急速ろ過池 系盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	第5取水No. 2系/水質試験所系 盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	発電機棟系/送配水ポンプ棟 No. 1系盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	送配水ポンプ棟No. 2系/予備盤 設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	総合取水ポンプ室系/予備盤 設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	中央管理棟系/予備盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	No. 1コンデ`ンサ/No. 2コンデ`ンサ/No. 3 コンデ`ンサ盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 800W×2, 350H×2, 000D ×1面	1	式	
	制御盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 350H×1, 000D ×1面	1	式	
	新特高処理装置盤設置工	屋内銅板製自立閉鎖形前背面扉 700W×2, 400H×600D ×1面	1	式	
	監視操作盤(新特高高压盤用) 設置工	屋内銅板製自立形背面扉 700W×1, 430H×600D ×1面	1	式	
	進相コンデンサ設置工	屋外銅板製自立形 200kvar×2台、300kvar×1台	1	式	
	直流電源装置設置工	屋内銅板製自立形前背面扉 整流器盤・蓄電池盤 300Ah ×1組	1	式	
	仮設昇圧変圧器設置工	屋外油入自冷式 3. 3/6. 6kV 2, 000kVA×2台	1	式	
	既設高压盤機能増設工	予備盤/コンデンサ盤(M10)機能増設ほか	1	式	
	接地端子箱設置工	銅板製壁掛形×1面 A種(D種共用)・A種(LA用)・B種接地極 1式	1	式	
	ケーブル布設工	6kV EM-CET 250sq (EE) ×98m ほか	1	式	
	計				①
共通仮設費		1	式		②
現場管理費		1	式		③
一般管理費等		1	式		④
工事価格(入札価格)	(①+②+③+④)	1	式		

注 1：この内訳書は、岡山市情報公開条例により開示の対象となります。

注 2：入札者の商号又は名称は正確に記入（入力）してください。

注 3：直接工事費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の合計及び工種・種別の計を検算してください。

記入漏れ、計算間違いがあった場合は、事後審査（参加資格確認）で失格になります。