

工 事 数 量 総 括 表

起 工 番 号	施設基幹-08-001		
工 事 名	大元西線φ500mm～φ200mm配水管布設工事3工区（布設工の部）		
工 事 場 所	岡山市北区中仙道二丁目地内から 岡山市北区今三丁目地内まで		
工 事 金 額	円	内訳	工 事 価 格 円
	¥		消費税等相当額 円
工 事 期 間	工期の始期日 令和 年 月 日		延 期 令和 年 月 日
	工期の終期日 令和 11 年 3 月 3 0 日		
特 記 事 項	夜間施工あり ガス管、下水道管、NTTケーブル、NTTドコモケーブル、KDDIケーブル注意 建設リサイクル法対象建設工事		
岡 山 市 水 道 局 施設整備課			

工 事 請 負 明 細

工種:									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
支給品費				式	1	()			
	(交付対象) 配水管布設工 ダクタイル管 GX形 φ500		支給材料費	式	1	()			第46号明細表, AZ0001//2
	(交付対象) 配水管布設工 ダクタイル管 PN形 φ500		支給材料費	式	1	()			第47号明細表, AZ0301//3
	(単独) 配水管布設工 ダクタイル管 GX形 φ400		支給材料費	式	1	()			第48号明細表, AZ0401//1
	(交付対象) バタフライ弁設置工 φ 5 0 0		支給材料費	式	1	()			第49号明細表, AZ0901//2
直接工事費				式	1				
共通仮設費				式	1				
	共通仮設費率計算額			式	1				
	共通仮設費 積上額計			式	1				
		運搬費		式	1				
			特定資材運搬費	式	1				第39号明細表, A9000//1
			建設機械運搬費	式	1				第41号明細表, A9000//3

工 事 請 負 明 細

工種:									
費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
		準備費		式	1				
			試掘費	式	1				第40号明細表, A9000//2
	現場一般管理費等対象外費			式	1				
			土質調査費	式	1				第42号明細表, A9000//4
			夜間コンクリートプラント稼働費	式	1				第44号明細表, A9000//7
純工事費				式	1				
現場管理費				式	1				
	現場管理費率計算額			式	1				
工事原価				式	1				
一般管理費等				式	1				
	一般管理費等率計算額			式	1				(保証費別)
	契約保証費			式	1				

					変 更 前	変 更 後	
--	--	--	--	--	-------	-------	--

[illegible]

工 事 請 負 明 細

工種:

費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
(交付対象) 配水管布設工			ダクト管 GX形 φ500	m	956.7				Y10001//1
	土工費			式	1				第1号明細表, AZ00031//1
(交付対象) 配水管布設工			ダクト管 PN形 φ500	m	56.3				Y10301//1
	土工費			式	1				第2号明細表, AZ03031//1
(単独) 配水管布設工			ダクト管 GX形 φ400	m	4.1				Y10401//1
	土工費			式	1				第3号明細表, AZ04031//1
(単独) 配水管布設工			ダクト管 GX形 φ300	m	45.7				Y10501//1
	土工費			式	1				第4号明細表, AZ05031//1
(単独) 配水管布設工			ダクト管 GX形 φ200	m	6.8				Y10601//1
	土工費			式	1				第5号明細表, AZ06031//1
(交付対象) バタフライ弁設置工			φ 5 0 0	箇所	1				Y10901//1
	土工費			式	1				第6号明細表, AZ09031//1

工 事 請 負 明 細

工種:

費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
(単独) 仕切弁設置工			φ 3 0 0	箇所	3				Y11001//1
	土工費			式	1				第7号明細表, AZ10031//1
(単独) 仕切弁設置工			φ 2 0 0	箇所	2				Y11101//1
	土工費			式	1				第8号明細表, AZ11031//1
(交付対象) 空気弁設置工			φ 7 5	箇所	6				Y11201//1
	土工費			式	1				第9号明細表, AZ12031//1
(単独) 排水管布設工				式	1				Y12301//1
	土工費			式	1				第10号明細表, AZ23031//1
(単独) 配水管撤去工				式	1				Y10101//1
	土工費			式	1				第11号明細表, AZ01031//1
(交付対象) 舗装本復旧工			φ 500	式	1				Y10701//1
	土工費			式	1				第12号明細表, AZ07031//1

工 事 請 負 明 細

工種:

費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
(単独) 舗装本復旧工			φ 500～φ 200	式	1				Y10801//1
	土工費			式	1				第13号明細表, AZ08031//1
(交付対象) 鋼製さや管推進工			推進部A φ 7 0 0	式	1				Y11301//1
	鋼管推進工		推進部A ボーリング式(二重ケーシング方式)	式	1				第14号明細表, AZ13031//1
	仮設備工		推進部A	式	1				第15号明細表, AZ13031//2
	推進水替工			式	1				第16号明細表, AZ13031//3
(交付対象) 立坑工			推進部A 発進立坑	式	1				Y11401//1
	立坑土工			式	1				第17号明細表, AZ14031//1
	鋼矢板土留工			式	1				第18号明細表, AZ14031//2
	路面覆工			式	1				第19号明細表, AZ14031//3
(交付対象) 立坑工			推進部A 到達立坑	式	1				Y11501//1
	立坑土工			式	1				第20号明細表, AZ15031//1

工 事 請 負 明 細

工種:

費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
	鋼製ケーシング式土留工			式	1				第21号明細表, AZ15031//2
	路面覆工			式	1				第22号明細表, AZ15031//3
(交付対象) 鋼製さや管推進工			推進部B φ700	式	1				Y11601//1
	鋼管推進工		推進部B ボーリング式(二重ケーシング方式)	式	1				第23号明細表, AZ16031//1
	仮設備工		推進部B	式	1				第24号明細表, AZ16031//2
	推進水替工			式	1				第25号明細表, AZ16031//3
(交付対象) 立坑工			推進部B 発進立坑	式	1				Y11701//1
	立坑土工			式	1				第26号明細表, AZ17031//1
	鋼製ケーシング式土留工			式	1				第27号明細表, AZ17031//2
	路面覆工			式	1				第28号明細表, AZ17031//3
(交付対象) 立坑工			推進部B 到達立坑	式	1				Y11801//1
	立坑土工			式	1				第29号明細表, AZ18031//1

工 事 請 負 明 細

工種:

費 目	工 種	種 別	規格/細別	単位	変 更 前		変 更 後		摘 要
					数 量	金 額	数 量	金 額	
	鋼製ケーシング式土留工			式	1				第30号明細表, AZ18031//2
	路面覆工			式	1				第31号明細表, AZ18031//3
(交付対象) 立坑工			不断水部	式	1				Y11901//1
	立坑土工			式	1				第32号明細表, AZ19031//1
	鋼矢板土留工			式	1				第33号明細表, AZ19031//2
	路面覆工			式	1				第34号明細表, AZ19031//3
(交付対象) 補助地盤改良工				式	1				Y12001//1
	高圧噴射攪拌工			式	1				第35号明細表, AZ20031//1
	薬液注入工			式	1				第36号明細表, AZ20031//2
(交付対象) 交通管理工				式	1				Y12101//1
	交通管理費			式	1				第37号明細表, AZ21031//1
(単独) 交通管理工				式	1				Y12201//1

(交付対象) 配水管布設工 <i>ダクタイル管 GX形 φ500</i>									
第1号明細表の1 AZ00031-0000-01			土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 <i>アスファルト舗装版</i>		m	1,749						第1号表, SP1D210//1
	夜間								
舗装版切断工 <i>アスファルト舗装版</i>		m	134						第2号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工		m2	1,475						第3号表, SY1040//1
舗装版取り壊し積込工		m2	3,269						第4号表, SY1040//2
舗装版取り壊し積込工		m2	3						第5号表, SY1040//3
	夜間								
舗装版取り壊し積込工		m2	106						第6号表, SY1040//4
	夜間								
舗装版取り壊し積込工		m2	209						第7号表, SY1040//5
ダンプトラック運搬費 (t)	<i>バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り</i>	m3	385						第8号表, SX0030//27
ダンプトラック運搬費 (t)	<i>バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り</i>	m3	0.4						第9号表, SX0030//28
	夜間								
ダンプトラック運搬費 (t)	<i>バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り</i>	m3	26						第10号表, SX0030//5
積込工 (ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	26						第11号表, SP12070//1
ダンプトラック運搬費 (t)	<i>バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り</i>	m3	26						第12号表, SX0030//29

(交付対象) 配水管布設工 *ダクタイル*管 GX形 φ 5 0 0第1号明細表の2
AZ00031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	411						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	ハックホ山積 m3(平積 m3)	m3	3,442						第14号表, SZ9110//1
管路掘削工	ハックホ山積 m3(平積 m3)	m3	3						第15号表, SZ9110//2
発生土運搬費(t)	ハックホ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 DID有り	m3	3,442						第16号表, SX0030//33
発生土運搬費(t)	ハックホ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 DID有り	m3	3						第17号表, SX0030//34
管路掘削工	ハックホ山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	228						第18号表, SZ9110//3
発生土運搬費(t)	ハックホ 山積 m3(平積 m3) 夜間 L= km 土砂 DID有り	m3	228						第19号表, SX0030//7
積込工(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	228						第20号表, SP12070//2
発生土運搬費(t)	ハックホ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 DID有り	m3	228						第21号表, SX0030//35
改良土等プラント受入費		m3	3,673						第22号表, SX0001//3
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	562						第23号表, SY0005//1
管路埋戻工(水砕スラグ)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	696						第24号表, C2000//8

(交付対象) 配水管布設工 <i>ダクタイル管</i> G X形 φ 5 0 0									
第1号明細表の3 AZ00031-0000-01			土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
管路埋戻工(再生クラッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	1,280						第25号表, SY0005//3
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	2						第26号表, SY0005//4
管路埋戻工(再生クラッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	0.9						第27号表, SY0005//10
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	44						第28号表, SY0005//5
管路埋戻工(水砕スラグ)	クローラ型山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	50						第29号表, C2000//9
管路埋戻工(再生クラッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	85						第30号表, SY0005//7
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ	m2	1,475						第31号表, C2000//12
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	3,271						第32号表, SY1050//3
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ 夜間	m2	91						第33号表, C2000//13
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石 夜間	m2	224						第34号表, SY1050//6
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚5 c m	m2・1層	3,271						第35号表, SY1515//1
基層工(人力施工) 車道及び路肩	再生粗粒度As(スラグ入) プライム 仕上厚5 c m	m2・1層	1,475						第36号表, SY1515//2

(交付対象) 配水管布設工 <i>ダクタイル</i> 管 G X形 φ 5 0 0									
第1号明細表の4 AZ00031-0000-01			土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
基層工(人力施工) 車道及び路肩	再生粗粒度As(スラグ [〃] 入) タック 仕上厚5 c m	m ² ・1層	1,475						第37号表, SY1515//3
表層工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ [〃] 入) タック 仕上厚5 c m	m ² ・1層	1,475						第38号表, SY1515//4
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ [〃] 入) 夜間 仕上厚5 c m	m ² ・1層	224						第39号表, SY1515//5
基層工(人力施工) 車道及び路肩	再生粗粒度As(スラグ [〃] 入) フライム 夜間 仕上厚5 c m	m ² ・1層	91						第40号表, SY1515//6
基層工(人力施工) 車道及び路肩	再生粗粒度As(スラグ [〃] 入) タック 夜間 仕上厚5 c m	m ² ・1層	91						第41号表, SY1515//7
表層工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ [〃] 入) タック 夜間 仕上厚5 c m	m ² ・1層	91						第42号表, SY1515//8
軽量鋼矢板打込工	打込長 2.2m 低振動型(可変超高周波型)	枚	4,016						第43号表, SZ0770//17
軽量鋼矢板打込工	打込長 2.7m 低振動型(可変超高周波型)	枚	1,080						第44号表, SZ0770//1
軽量鋼矢板打込工	打込長 3.2m 低振動型(可変超高周波型)	枚	48						第45号表, SZ0770//2
軽量鋼矢板打込工	打込長 3.7m 低振動型(可変超高周波型)	枚	68						第46号表, SZ0770//3
軽量鋼矢板引抜工	引抜長 2.2m	枚	4,016						第47号表, SZ0770//19
軽量鋼矢板引抜工	引抜長 2.7m	枚	1,080						第48号表, SZ0770//20

(交付対象) 配水管布設工 ｸﾞﾗﾝｳﾙ管 G X形 ϕ 5 0 0

第1号明細表の5
AZ00031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
軽量鋼矢板引抜き工	引抜き長 3.2m	枚	48						第49号表, SZ0770//21
軽量鋼矢板引抜き工	引抜き長 3.7m	枚	68						第50号表, SZ0770//22
軽量鋼矢板打込工	打込長 2.2m 低振動型(可変超高周波型)	枚	264						第51号表, SZ0770//9
軽量鋼矢板打込工	打込長 2.7m 低振動型(可変超高周波型)	枚	60						第52号表, SZ0770//10
軽量鋼矢板引抜き工	引抜き長 2.2m	枚	264						第53号表, SZ0770//23
軽量鋼矢板引抜き工	引抜き長 2.7m	枚	60						第54号表, SZ0770//24
支保工(軽量金属製)設置+撤去	1段2.0m以下, 軽量金属L=4.0m 水压式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄﾞ調整長 770～1300	m	856.3						第55号表, C2000//49
支保工(軽量金属製)設置+撤去	1段2.0m以下, 軽量金属L=4.0m 水压式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄﾞ調整長 770～1300	m	53.8						第56号表, C2000//50
支保工(軽量金属製)設置+撤去	2段3.5m以下, 軽量金属L=4.0m 水压式ﾊﾞｲﾌﾟﾙｰﾄﾞ調整長 770～1300	m	11.3						第57号表, C2000//51
鋳鉄管吊込み工(機械)	φ 500mm 分離(布設工)	m	884.8						第58号表, SZ0110//1
鋳鉄管吊込み工(機械)	φ 500mm 分離(布設工)	m	71.4						第59号表, SZ0110//2
軽量鋼矢板		式	1						第60号表, C2000//45

(交付対象) 配水管布設工 *ダクタイル*管 GX形 φ 5 0 0第1号明細表の6
AZ00031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
軽量鋼矢板賃料		式	1						第61号表, C2000//46
腹起し材賃料		式	1						第62号表, C1000//73
切梁材賃料		式	1						第63号表, C1000//96
水圧ポンプ賃料		式	1						第64号表, C1000//78
土留工 (軽量鋼矢・軽量金属支保)	夜間 矢板長2.0m 軽量鋼矢板2型 軽量金属 L=2.0m 1段	m	5						第65号表, SZ0100//22 設置＋撤去 (全面)
横矢板設置工	雑矢板	m2	5.7						第66号表, C2000//39
横矢板撤去工		m2	5.7						第67号表, C2000//35
区画線工 ペイント式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	191						第68号表, SYA0030//1
区画線工 ペイント式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 夜間	m	78						第69号表, SYA0030//2
水替工 (潜水ポンプ)	φ 50 電源なし	式	1						第70号表, SY0866//1
水替工 (潜水ポンプ)	夜間 φ 50 電源なし	式	1						第71号表, SY0866//5
現場発生品及び支給品運搬費		式	1						第72号表, SY0141//18

(交付対象) 配水管布設工 <i>ダクタイル</i> 管 PN形 φ 5 0 0									
第2号明細表 AZ03031-0000-01			土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
管据付費	φ 500	m	56.3						第73号表, SZ7110//1
管挿入費	φ 500	m	56.3						第74号表, C2000//31
スペーサ取付工		式	1						第75号表, C1000//6 38箇所
挿入設備費(設置)	φ 300～φ 600	箇所	2						第76号表, SZ7140//1
挿入設備費(撤去)	φ 300～φ 600	箇所	2						第77号表, SZ7150//1
充填工	推進及び小口径推進工事 エアミルク	m3	3						第78号表, SZ7610//2
充填工	推進及び小口径推進工事 エアミルク	m3	6						第79号表, SZ7610//1
車上プラント据付撤去工		箇所	1						第80号表, SY0882//1
車上プラント据付撤去工		箇所	1						第81号表, SY0882//2
現場発生品及び支給品運搬費		式	1						第82号表, SY0141//19
水圧試験用金具		式	1						D1000//7 見積
合 計		式	1						

(単独)配水管布設工 タンク管 GX形 φ400									
第3号明細表の1 AZ04031-0000-01			土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	11						第1号表, SP1D210//1
舗装版切断工 アスファルト舗装版	夜間	m	3						第2号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工		m2	3						第3号表, SY1040//1
舗装版取り壊し積込工	夜間	m2	1						第6号表, SY1040//4
タンクトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.5						第8号表, SX0030//27
タンクトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り 夜間	m3	0.1						第10号表, SX0030//5
積込工(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	0.1						第11号表, SP12070//1
タンクトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.1						第12号表, SX0030//29
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.6						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	7						第14号表, SZ9110//1
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	7						第16号表, SX0030//33
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	2						第18号表, SZ9110//3

(単独)配水管布設工 ｸﾞﾗｲﾌﾞ管 G X形 ϕ 4 0 0									
第3号明細表の2 AZ04031-0000-01						種別： 形状： 備考：			
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
発生土運搬費 (t)	ﾊﾞｯｸﾙ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D 有り	m3	2						第19号表, SX0030//7
積込工 (ﾙｰｽ)	土砂 土量50, 000m3未満	m3	2						第20号表, SP12070//2
発生土運搬費 (t)	ﾊﾞｯｸﾙ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D 有り	m3	2						第21号表, SX0030//35
改良土等ﾌﾟﾗﾝﾄ受入費		m3	9						第22号表, SX0001//3
管路埋戻工(砂)	ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3)	m3	3						第23号表, SY0005//1
管路埋戻工(水砕スラグ)	ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3)	m3	2						第24号表, C2000//8
管路埋戻工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ	ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3)	m3	0.9						第25号表, SY0005//3
管路埋戻工(砂)	ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	0.9						第28号表, SY0005//5
管路埋戻工(水砕スラグ)	ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	0.4						第29号表, C2000//9
管路埋戻工(再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ	ｸﾛｰﾗ型山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	0.3						第30号表, SY0005//7
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1. 8m未満) 粒調碎石	m2	3						第32号表, SY1050//3
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1. 8m未満) 粒調碎石 夜間	m2	1						第34号表, SY1050//6

(単独)配水管布設工 タンク管 GX形 φ300									
第4号明細表の1 AZ05031-0000-01			土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	67						第1号表, SP1D210//1
	夜間								
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	30						第2号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工		m2	12						第5号表, SY1040//3
	夜間								
舗装版取り壊し積込工		m2	10						第88号表, SY1040//7
舗装版取り壊し積込工		m2	13						第89号表, SY1040//6
タンクトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 DID有り	m3	2						第9号表, SX0030//28
	夜間								
タンクトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 DID有り	m3	2						第90号表, SX0030//9
積込工(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	2						第11号表, SP12070//1
タンクトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 DID有り	m3	2						第12号表, SX0030//29
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	4						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	37						第15号表, SZ9110//2
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	11						第91号表, SZ9110//4

(単独)配水管布設工 タタイル管 G X形 φ 3 0 0

第4号明細表の2
AZ05031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	37						第17号表, SX0030//34
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り 夜間	m3	11						第92号表, SX0030//10
積込工(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	11						第20号表, SP12070//2
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	11						第21号表, SX0030//35
改良土等プラント受入費		m3	48						第22号表, SX0001//3
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	21						第26号表, SY0005//4
管路埋戻工(水砕スラグ)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	2						第93号表, C2000//10
管路埋戻工(再生クラッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	10						第27号表, SY0005//10
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	4						第94号表, SY0005//14
管路埋戻工(水砕スラグ)	クローラ型山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	2						第95号表, C2000//11
管路埋戻工(再生クラッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	3						第96号表, SY0005//25
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	13						第97号表, SY1050//9

(単独)配水管布設工 ｸﾞﾗﾝｳﾙ管 G X形 ϕ 3 0 0									
第4号明細表の3 AZ05031-0000-01			土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	12						第32号表, SY1050//3
路盤工(上層)	夜間 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	10						第34号表, SY1050//6
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ 入) 仕上厚3 c m	m2・1層	13						第98号表, SY1515//9
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ 入) 仕上厚5 c m	m2・1層	12						第35号表, SY1515//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	夜間 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ 入) 仕上厚5 c m	m2・1層	10						第39号表, SY1515//5
土留工(軽量鋼矢・軽量金属支保)	矢板長3.0m 軽量鋼矢板2型 軽量金属 L=2.0m 2段	m	6.4						第99号表, SZ0100//24 設置+撤去(全面)
土留工(軽量鋼矢・軽量金属支保)	矢板長2.5m 軽量鋼矢板2型 軽量金属 L=2.0m 1段	m	5.9						第100号表, SZ0100//2 設置+撤去(全面)
土留工(軽量鋼矢・軽量金属支保)	矢板長2.5m 軽量鋼矢板2型 軽量金属 L=2.0m 2段	m	5.2						第101号表, SZ0100//3 設置+撤去(全面)
土留工(軽量鋼矢・軽量金属支保)	夜間 矢板長2.0m 軽量鋼矢板2型 軽量金属 L=2.0m 1段	m	0.9						第102号表, SZ0100//5 設置+撤去(全面)
铸铁管吊込み工(機械)	φ 300mm 分離(布設工)	m	31.2						第103号表, SZ0110//5
铸铁管吊込み工(機械)	夜間 φ 300mm 分離(布設工)	m	13.4						第104号表, SZ0110//6
区画線工 ｹﾞｲﾄ式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	5						第68号表, SYA0030//1

(単独)配水管布設工 タンク管 GX形 φ200									
第5号明細表の1 AZ06031-0000-01			土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	16						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	5						第5号表, SY1040//3
タンクトラック運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 DID有り	m3	0.7						第9号表, SX0030//28
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.7						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	5						第15号表, SZ9110//2
発生土運搬費(t)	バックホウ山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 DID有り	m3	5						第17号表, SX0030//34
改良土等プラント受入費		m3	5						第22号表, SX0001//3
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	2						第26号表, SY0005//4
管路埋戻工(水砕スラグ)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	1						第93号表, C2000//10
管路埋戻工(再生クラッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	1						第27号表, SY0005//10
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	5						第32号表, SY1050//3
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚5cm	m2・1層	5						第35号表, SY1515//1

(単独) 排水管布設工									
第10号明細表の1 AZ23031-0000-01			土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	24						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	7						第5号表, SY1040//3
舗装版取り壊し積込工		m2	2						第89号表, SY1040//6
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	1						第9号表, SX0030//28
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	1						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	21						第15号表, SZ9110//2
発生土運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	21						第17号表, SX0030//34
改良土等プラント受入費		m3	21						第22号表, SX0001//3
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	5						第26号表, SY0005//4
管路埋戻工(水砕スラグ)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	5						第93号表, C2000//10
管路埋戻工(再生クラッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	10						第27号表, SY0005//10
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	9						第32号表, SY1050//3

(単独) 配水管撤去工									
第11号明細表の1 AZ01031-0000-01 土工費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：									
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	50						第1号表, SP1D210//1
舗装版切断工 アスファルト舗装版	夜間	m	34						第2号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工		m2	13						第5号表, SY1040//3
舗装版取り壊し積込工		m2	1						第89号表, SY1040//6
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	3						第9号表, SX0030//28
舗装版取り壊し積込工	夜間	m2	8						第88号表, SY1040//7
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	1						第90号表, SX0030//9
積込工(ルース)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m3	1						第11号表, SP12070//1
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	1						第12号表, SX0030//29
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	4						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	17						第15号表, SZ9110//2
発生土運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	17						第17号表, SX0030//34

(単独) 配水管撤去工 第11号明細表の2 AZ01031-0000-01									
土工費 1式当り明細表 種別： 形状： 備考：									
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
管路掘削工	夜間 バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	10						第91号表, SZ9110//4
発生土運搬費 (t)	夜間 バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	10						第92号表, SX0030//10
積込工(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10						第20号表, SP12070//2
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	10						第21号表, SX0030//35
改良土等プラント受入費		m3	27						第22号表, SX0001//3
管路埋戻工(粒調碎石)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	3						第117号表, SY0005//26
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	3						第26号表, SY0005//4
管路埋戻工(水砕スラグ)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	4						第93号表, C2000//10
管路埋戻工(再生クラッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	6						第27号表, SY0005//10
管路埋戻工(砂)	夜間 クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	1						第94号表, SY0005//14
管路埋戻工(水砕スラグ)	夜間 クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	4						第95号表, C2000//11
管路埋戻工(再生クラッシャーラン)	夜間 クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	4						第96号表, SY0005//25

(単独) 配水管撤去工									
第11号明細表の3 AZ01031-0000-01			土工費 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
路盤工(上層)	仕上り厚 17cm 2層(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	1						第97号表, SY1050//9
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	13						第32号表, SY1050//3
路盤工(上層)	夜間 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	8						第34号表, SY1050//6
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚3 c m	m2・1層	1						第98号表, SY1515//9
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚5 c m	m2・1層	13						第35号表, SY1515//1
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	夜間 再生密粒度As(スラグ入) 仕上厚5 c m	m2・1層	8						第39号表, SY1515//5
土留工(軽量鋼矢・軽量金属支保)	矢板長2.5m 軽量鋼矢板2型 軽量金属 L=2.0m 1段	m	6.5						第100号表, SZ0100//2 設置+撤去(全面)
土留工(軽量鋼矢・軽量金属支保)	夜間 矢板長2.0m 軽量鋼矢板2型 軽量金属 L=2.0m 1段	m	3.6						第102号表, SZ0100//5 設置+撤去(全面)
現場発生品及び支給品運搬費		式	1						第118号表, SY0141//15
現場発生品及び支給品運搬費		式	1						第119号表, SY0141//17
VP PP投棄料 中間処理		kg	10						I7060
区画線工 〆 〆 式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	0.5						第68号表, SYA0030//1

(交付対象) 舗装本復旧工 φ500

第12号明細表の1
AZ07031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版取り壊し積込工	夜間	m2	15						第7号表, SY1040//5
ダンプトラック運搬費(t)	夜間 バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.8						第10号表, SX0030//5
積込工(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	0.8						第11号表, SP12070//1
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	0.8						第12号表, SX0030//29
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	0.8						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	夜間 バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	4						第18号表, SZ9110//3
発生土運搬費(t)	夜間 バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	4						第19号表, SX0030//7
積込工(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	4						第20号表, SP12070//2
発生土運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	4						第21号表, SX0030//35
改良土等プラント受入費		m3	4						第22号表, SX0001//3
路盤工(上層)	夜間 仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ	m2	15						第33号表, C2000//13
表層工(車道・路肩部) タックコート PK-4	夜間 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度As(スラグ入) t車	m2	15						第123号表, SPZB130//4

(単独) 舗装本復旧工 φ 500～φ 200

第13号明細表の1
AZ08031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	129						第1号表, SP1D210//1
舗装版切断工 アスファルト舗装版	夜間	m	24						第2号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工		m2	123						第5号表, SY1040//3
舗装版取り壊し積込工		m2	101						第89号表, SY1040//6
舗装版取り壊し積込工	夜間	m2	34						第88号表, SY1040//7
舗装版取り壊し積込工	夜間	m2	10						第130号表, SY1040//9
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	26						第9号表, SX0030//28
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	6						第90号表, SX0030//9
積込工(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	6						第11号表, SP12070//1
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	6						第12号表, SX0030//29
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	32						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	12						第15号表, SZ9110//2

(単独) 舗装本復旧工 φ 500～φ 200

第13号明細表の2
AZ08031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
発生土運搬費(t)	バックホ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	12						第17号表, SX0030//34
管路掘削工	バックホ 山積 m3(平積 m3) 夜間	m3	3						第91号表, SZ9110//4
発生土運搬費(t)	バックホ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	3						第92号表, SX0030//10
積込工(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	3						第20号表, SP12070//2
発生土運搬費(t)	バックホ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	3						第21号表, SX0030//35
改良土等プラント受入費		m3	15						第22号表, SX0001//3
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ	m2	48						第31号表, C2000//12
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 水硬性粒度調整スラグ 夜間	m2	10						第33号表, C2000//13
不陸整正工	仕上り厚0cm(幅1.8m未満) 補足材なし	m2	14						第131号表, SY1060//6
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	42						第132号表, SY1060//4
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) HMS	m2	123						第133号表, C2000//26
不陸整正工	仕上り厚3cm(幅1.8m以上) HMS 夜間	m2	34						第134号表, C2000//27

(単独) 舗装本復旧工 φ 500～φ 200

第13号明細表の3
AZ08031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
表層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)入 t車	m2	54						第135号表, SPZB130//1
表層工(車道・路肩部) タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)入 t車	m2	32						第136号表, SPZB130//2
表層工(車道・路肩部) タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽｺﾝ t車	m2	138						第137号表, SPZZ001//2
中間層工(車道・路肩部) タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度As(ｽﾗｸﾞ)入 t車	m2	170						第138号表, SPZB120//1
基層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度As(ｽﾗｸﾞ)入 t車	m2	170						第139号表, SPZB110//1
表層工(車道・路肩部) タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)入 t車	m2	7						第123号表, SPZB130//4
表層工(車道・路肩部) タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽｺﾝ t車	m2	37						第140号表, SPZZ001//3
中間層工(車道・路肩部) タックコート PK-4	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度As(ｽﾗｸﾞ)入 t車	m2	44						第124号表, SPZB120//2
基層工(車道・路肩部) プライムコート PK-3	1. 4m以上3. 0m以下 50mm 再生粗粒度As(ｽﾗｸﾞ)入 t車	m2	44						第125号表, SPZB110//2
切削オーバーレイ 車道部・路肩部	改質Ⅱ型再生密粒度ｱｽｺﾝ タック 厚4cm 一層(段差すりつけ無)	m2	1,901						第126号表, C2000//20
殻運搬工(路面切削)	DID有り km以下	m3	76						第127号表, SP1D020//4
ｱｽ切削殻投棄料 再資源化施設		m3	76						I6004

(単独) 舗装本復旧工 φ 500～φ 200

第13号明細表の4
AZ08031-0000-01

土工費 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
切削オーバーレイ 車道部・路肩部	夜間 改質Ⅱ型再生密粒度アスコン タック 厚4cm 一層(段差すりつけ無)	m ²	197						第128号表, C2000//21
殻運搬工(路面切削)	夜間 DID有り km以下	m ³	8						第129号表, SP1D020//3
アス切削殻投棄料 再資源化施設	夜間	m ³	8						D2000//4
区画線工 溶融式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	374						第141号表, SYA0030//3
区画線工 溶融式 実線15cm	黄色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	0.4						第142号表, SYA0030//11
区画線工 溶融式 セグメント45cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	133						第143号表, SYA0030//4
区画線工 溶融式 矢印・記号・文字15cm	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	m	0.5						第144号表, SYA0030//7
路面標示工 溶融式 直進	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	箇所	3						第145号表, SYA0035//2 重複施工ロス分含む
路面標示工 溶融式 左折(右折)	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	箇所	3						第146号表, SYA0035//3 重複施工ロス分含む
路面標示工 溶融式 直進及び左折	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	箇所	6						第147号表, SYA0035//4 重複施工ロス分含む
路面標示工 溶融式 横断歩道あり	白色 供用区間 時間的制約無 昼間	箇所	2						第148号表, SYA0035//5 重複施工ロス分含む
路面標示工 溶融式 最高速度40	黄色 供用区間 時間的制約無 昼間	箇所	1						第149号表, SYA0035//10 重複施工ロス分含む

(交付対象) 鋼製さや管推進工 推進部A ϕ 7 0 0															
第14号明細表 AZ13031-0000-01			鋼管推進工 1式当り明細表				種別： 推進部A 形状： ボーリング式（二重ケーシング方式） 備考：								
名	称	規	格	単位	変 更 前			変 更 後			摘	要			
					数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額					
推進用鋼管		ϕ 700 (3M) -取込制御方式（普通土）		m	34.4						第157号表, C3000//2				
発生土処理		取込制御方式（普通土）		式	1						第158号表, C3000//22				
合 計				式	1										

(交付対象) 立坑工 推進部A 発進立坑									
第17号明細表の1 AZ14031-0000-01			立坑土工 1式当り明細表				種別： 形状： 備考：		
名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	27						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	40						第3号表, SY1040//1
舗装版取り壊し積込工		m2	6						第4号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	6						第8号表, SX0030//27
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	6						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	135						第14号表, SZ9110//1
発生土運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	135						第16号表, SX0030//33
改良土等プラント受入費		m3	135						第22号表, SX0001//3
基礎砕石工(機械施工)	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシャーラン	m2	17						第165号表, SPZ3410//2
管路埋戻工(再生クワッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	12						第25号表, SY0005//3
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	92						第23号表, SY0005//1
管路埋戻工(水砕スラグ)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	14						第24号表, C2000//8

(交付対象) 立坑工 推進部A 到達立坑

第20号明細表の1
AZ15031-0000-01

立坑土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版	夜間	m	15						第2号表, SP1D210//2
舗装版取り壊し積込工	夜間	m2	13						第6号表, SY1040//4
舗装版取り壊し積込工	夜間	m2	3						第7号表, SY1040//5
ダンプトラック運搬費(t)	夜間 バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	2						第10号表, SX0030//5
積込工(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m3	2						第11号表, SP12070//1
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	2						第12号表, SX0030//29
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	2						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	夜間 バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	8						第18号表, SZ9110//3
発生土運搬費(t)	夜間 バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	23						第19号表, SX0030//7
積込工(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	23						第20号表, SP12070//2
発生土運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	23						第21号表, SX0030//35
改良土等プラント受入費		m3	23						第22号表, SX0001//3

(交付対象) 立坑工 推進部A 到達立坑

第20号明細表の2
AZ15031-0000-01

立坑土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
管路埋戻工(再生クラッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 夜間 m3)	m3	2						第30号表, SY0005//7
管路埋戻工(水砕スラグ)	クローラ型山積 m3(平積 夜間 m3)	m3	2						第29号表, C2000//9
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 夜間 m3)	m3	9						第28号表, SY0005//5
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 夜間 粒調砕石	m2	3						第34号表, SY1050//6
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m以上) 夜間 水硬性粒度調整スラグ	m2	13						第183号表, C2000//24
舗装工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) 夜間 仕上厚5 c m	m2・1層	3						第39号表, SY1515//5
基層工(人力施工) 車道及び路肩	再生粗粒度As(スラグ入) プライム 夜間 仕上厚5 c m	m2・1層	13						第40号表, SY1515//6
基層工(人力施工) 車道及び路肩	再生粗粒度As(スラグ入) タック 夜間 仕上厚5 c m	m2・1層	13						第41号表, SY1515//7
表層工(人力施工) 車道及び路肩	再生密粒度As(スラグ入) タック 夜間 仕上厚5 c m	m2・1層	13						第42号表, SY1515//8
型枠工	一般型枠 夜間 均しコンクリート	m2	5						第184号表, SP15110//4
コンクリート工 無筋・鉄筋構造物	バックホ(クレーン機能付) 打設 夜間 18-8-40B種(高炉) 大型車	m3	2.5						第185号表, SPZ5010//10 養生無し
区画線工 ペイント式 実線15cm	白色 供用区間 時間的制約無 夜間	m	5						第69号表, SYA0030//2

(交付対象) 立坑工 推進部B 発進立坑

第26号明細表の1
AZ17031-0000-01

立坑土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	15						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	14						第3号表, SY1040//1
舗装版取り壊し積込工		m2	4						第4号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	2						第8号表, SX0030//27
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	2						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	10						第14号表, SZ9110//1
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	35						第16号表, SX0030//33
改良土等プラント受入費		m3	35						第22号表, SX0001//3
管路埋戻工(再生クワッシャー)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	3						第25号表, SY0005//3
管路埋戻工(水砕スラグ)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	2						第24号表, C2000//8
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	17						第23号表, SY0005//1
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	4						第32号表, SY1050//3

(交付対象) 立坑工 推進部B 到達立坑

第29号明細表の1
AZ18031-0000-01

立坑土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	15						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	14						第3号表, SY1040//1
舗装版取り壊し積込工		m2	4						第4号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	2						第8号表, SX0030//27
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	2						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	8						第14号表, SZ9110//1
発生土運搬費(t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	23						第16号表, SX0030//33
改良土等プラント受入費		m3	23						第22号表, SX0001//3
管路埋戻工(再生クワッシャー)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	3						第25号表, SY0005//3
管路埋戻工(水砕スラグ)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	2						第24号表, C2000//8
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	12						第23号表, SY0005//1
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	4						第32号表, SY1050//3

(交付対象) 立坑工 不断水部

第32号明細表の1
AZ19031-0000-01

立坑土工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
舗装版切断工 アスファルト舗装版		m	27						第1号表, SP1D210//1
舗装版取り壊し積込工		m2	44						第3号表, SY1040//1
舗装版取り壊し積込工		m2	8						第4号表, SY1040//2
ダンプトラック運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km As・Co殻 D I D有り	m3	7						第8号表, SX0030//27
アス殻投棄料 再資源化施設		m3	7						第13号表, SX0002//2
管路掘削工	バックホウ山積 m3(平積 m3)	m3	125						第14号表, SZ9110//1
発生土運搬費 (t)	バックホウ 山積 m3(平積 m3) L= km 土砂 D I D有り	m3	125						第16号表, SX0030//33
改良土等プラント受入費		m3	125						第22号表, SX0001//3
管路埋戻工(砂)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	70						第23号表, SY0005//1
管路埋戻工(水砕スラグ)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	18						第24号表, C2000//8
管路埋戻工(再生クラッシャーラン)	クローラ型山積 m3(平積 m3)	m3	13						第25号表, SY0005//3
路盤工(上層)	仕上り厚 15cm(幅1.8m未満) 粒調碎石	m2	6						第32号表, SY1050//3

(交付対象) 立坑工 不断水部

第33号明細表
AZ19031-0000-02

鋼矢板土留工 1式当り明細表

種別：
形状：
備考：

名 称	規 格	単位	変 更 前			変 更 後			摘 要
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
鋼矢板圧入工	油圧式杭圧入引抜機 Nmax≤25 圧入長9m以下 鋼矢板Ⅲ型	枚	40						第169号表, SY0781//1
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax≤25) Ⅲ型	回	1						第170号表, SY0806//1
鋼矢板 Ⅲ・Ⅳ型		式	1						第226号表, C2000//36
横矢板賃料	軽量鋼矢板3B型	式	1						第227号表, C2000//37
切梁・腹起し設置	火打ブロック使用無し	t	6.8						第172号表, SY0815//1
切梁・腹起し撤去	火打ブロック使用無し	t	6.8						第173号表, SY0815//2
横矢板設置工	軽量鋼矢板3B型	m2	6						第228号表, C2000//34
横矢板撤去工		m2	6						第67号表, C2000//35
ガス切断工		箇所	40						第174号表, C1000//50
山留材質料		式	1						第229号表, C1000//51
吊り防護金具		式	1						D2000//6 見積
合 計		式	1						

変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額 =

$$\left(\frac{\text{変更後設計金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \times \frac{\text{当初請負代金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。