

見 積 参 考 資 料

工事名：大元西線φ500mm～φ200mm配水管布設工事3工区（布設工の部）

- 1 本見積参考資料は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、請負契約上の拘束力を生じるものではなく「設計図書」とはならない。

よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

※ 見積参考資料に記載された事項は、当該工事の許容価格算出のために使用した条件であり、入札の公平性並びに円滑化を図るため示したもので、入札者の判断基準等を拘束するものではない。よって、入札者の判断基準と相違する場合であっても変更の対象としない。ただし、現場状況等に相違が生じた場合は、監督員と協議すること。

2 設計金額の表示単位

本工事の設計金額の表示単位は、以下のとおりとする。

項 目	数値処理	単位（円）
1. 単価表（代価表）	小数第3位を切り捨て	小数第2位まで
2. 明細表（内訳書）	一円未満切り捨て	円止まり
3. 直接工事費	—	円止まり
4. 処分費等控除額	一円未満切り捨て	円止まり
5. 共通仮設費積上げ分	—	円止まり
6. 共通仮設費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
7. 共通仮設費計	百円未満切り捨て	百円止まり
8. 純工事費	—	円止まり
9. 現場管理費率分	千円未満切り捨て	千円止まり
10. 工事原価	—	円止まり
11. 一般管理費等	工事価格が万円単位になるように、万円未満を端数処理	円止まり
12. 工事価格	—	万円止まり
13. 消費税等相当額	—	円止まり
14. 請負工事費	—	円止まり

※諸雑費について

① 諸雑費に率があるものについては合計金額が、有効数字4桁になるように諸雑費率以内で端数を計上する。

② 諸雑費に率がないものについては合計金額が、有効数字4桁になるよう端数を計上する。

※施工パッケージ型積算について

① 積算単価は、有効数字4桁とし、5桁目以降を切上げる。

3 積算条件

本工事は、下記の条件で積算を行っている。

①適用単価 令和8年6月19日改定単価

※上記適用単価、積算基準書年版の詳細については以下を参照すること。

<https://www.water.okayama.jp/jigyosha/1/index.html>

②間接工事費

間接工事費の工種区分	開削工事及び小口径推進工事等
間接工事費の施工地域区分	☒ 一般交通影響あり① ☐ 一般交通影響あり② ☐ 市街地 ☐ 該当なし（補正なし）

③一般管理費等

前払金支出割合	35%を超えるもの
契約保証の方法	金銭的保証

4 資材価格等

(1) 岡山市水道工事設計資材等単価表を岡山市情報公開室（岡山市役所本庁舎2階）にて公表しているもので閲覧で確認すること。

(2) 決定単価

本工事は、下記のとおり見積り等に基づき決定した価格を使用している。消費税は含まない。現場着価格である。

名 称	規 格	単位	単価 (円)	備 考
水圧試験用金具		式	122,000	
スラブ (2枚1組)	140	組	44,400	
吊り防護金具		式	30,900	
挿入機械器具損料	φ 500	式	1,710	
推進用鋼管	φ 711.2×t9.5×3,000	本	220,000	
止水器	φ 700 (3M)	組	170,000	
推進用鋼管	φ 711.2×t9.5×1,000	本	91,100	
止水器	φ 700 (1M)	組	170,000	
先端ケーシング加工費	直刃 φ 2500 t=19mm	個	40,900	
ラチスペーサー	F41	個	1,420	
ゴムシート		枚	3,260	
ラチスペーサー	M36	個	3,550	
機械損料	ハンドグラブ C90型	日	194	
注入材料	二重管 φ 3000mm用	m3	20,100	
削孔用消耗材料費	粘性土 二重管 φ 3000mm用	m	1,810	
注入損耗材料費	二重管 φ 3000mm用	m3	10,600	
推進機損料	推進部A	日	159,000	
推進機損料	推進部B	日	162,000	
偏芯先導管	φ 700 (3M)-取込制御方式 (普通土)	個	572	
ケーシングロッド	φ 700 (3M)-取込制御方式 (普通土)	本	444	
刃先本体	φ 700 (3M) 切削型-取込制御方式 (普通土)	個	2,960	
切削ビット	φ 700 (3M) 切削型-取込制御方式 (普通土)	組	7,340	
取込制御装置		基	7,590	
油圧パイプ	φ 700 (3M)	本	155	
偏芯先導管	φ 700 (1M)-取込制御方式 (普通土)	個	572	
ケーシングロッド	φ 700 (1M)-取込制御方式 (普通土)	本	401	
刃先本体	φ 700 (1M) 切削型-取込制御方式 (普通土)	個	2,960	
切削ビット	φ 700 (1M) 切削型-取込制御方式 (普通土)	組	7,340	
油圧パイプ	φ 700 (1M)	本	129	
アス切削殻投棄料 再資源化施設	夜間	m3	7,050	

5 その他

- ① 間接工事費の率計算対象費額に含まれる支給品費(管材費)は、113,968,320円(税抜き)としている。
- ② 土質調査費は、現場管理費及び一般管理費等の率計算の対象外とする。
- ③ コンクリートプラント稼働料及びコンクリート資材に記載している出荷時間については、下記のとおりとする。
出荷時間B 22:00～5:00
- ④ 夜間コンクリートプラント稼働費は、現場管理費及び一般管理費等の率計算の対象外とする。