

週休 2 日（4 週 8 休以上）の補正係数について

- 「水道事業実務必携」の場合

	労務費	機械経費(賃料)	共通仮設費率	現場管理費率
4 週 8 休以上	1.05	1.04	1.04	1.06
工場製作など製作原価に係る部分については、対象外				

- 「土木工事標準積算基準」「機械設備積算基準」「治山林道必携」
-
- 「土地改良工事積算基準(土木工事)及び(施設機械)の電気通信設備」の場合
-
- ⇒ 各積算基準等に掲載された補正係数による

- 市場単価などの取扱い

- ・「土木工事市場単価」「下水道工事市場単価」⇒工種ごとに以下の補正係数を適用

土木工事市場単価

名称	区分	4週8休以上
鉄筋工		1.05
ガス圧接工		1.04
インターロッキングブロック工	設置	1.02
	撤去	1.05
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.01
	撤去	1.05
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.01
	撤去	1.05
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.04
	撤去	1.05
防護柵設置工（落石防護柵）		1.02
防護柵設置工（落石防止柵）		1.03
道路標識設置工	設置	1.01
	撤去・移設	1.04
道路付属物設置工	設置	1.02
	撤去	1.05
法面工		1.02
吹付砕工		1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.03
道路植栽工	植樹	1.05
	剪定	1.05

名称	区分	4週8休以上
公園植栽工		1.05
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04
橋面防水工		1.02
薄層カラー舗装工		1.01
グルーピング工		1.01
軟弱地盤処理工		1.02
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.01

下水道工事市場単価

名称	区分	4週8休以上
硬質塩化ビニル管設置工		1.03
リップ付硬質塩化ビニル管設置工		1.03
砂基礎工	人力施工	1.05
	機械施工	1.05
碎石基礎工	人力施工	1.05
	機械施工	1.05
組立マンホール設置工		1.05
小型マンホール工		1.01
取付管およびます設置工	ます設置工	1.01
	取付管布設及び支管取付工	1.02

・「土木工事標準単価」⇒「土木コスト情報」及び「土木施工単価」に掲載の単価を使用

○ その他

積算基準が異なる工種区分を有する工事は、主たる工種における補正係数を適用